

Dodatkowe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, sposobu i zasad prowadzenia robót oraz inne istotne ustalenia

Wykonanie, dostawa i montaż podnośnika

Dodatkowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia są następujące:

- Wykonanie konstrukcji podnośnika będzie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiającego.
- Zastosowane materiały będą spełniać normy europejskie.
- Zastosowane materiały i podzespoły będą posiadały certyfikaty zgodności CE.
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancje producenta farb na dobrane farby oraz gwarancję na system powłok antykorozyjnych.
- Wszelkie zmiany w projekcie przekazanym przez Zamawiającego należy konsultować z Zamawiającym.
- Zlecający zastrzega sobie prawo do wykonywania 1 raz na 2 tygodnie audytu w firmie Wykonawcy, w celu sprawdzenia postępu robót.
- Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie odbiorów wstępnych, terminie montażu i prób szczelności elementów tunelu w miejscu użytkowania w Gdańsku.
- Przedstawiciele Zamawiającego będą uczestniczyć w montażu i próbach.
- Konstrukcja podnośnika spawana.
- Elementy drewniane zabezpieczone pokostem.
- Przed malowaniem konstrukcji załamać ostre krawędzie powierzchnie malowane oczyścić do stanu SA 2.5.
- Elementy wykonane z materiałów nieodpornych na korozję pokryte farbą podkładową i nawierzchniową.
- Podnośnik będzie zainstalowany i użytkowany w części dokowej dużego basenu modelowego Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku.
- Głębokość wody w części dokowej 1200mm+-100mm; woda będzie znajdować się w części dokowej przez cały okres montażu podnośnika.
- Wykonawca podłączy podnośnik do istniejącej instalacji pneumatycznej.

Pakowanie i załadunek

- Elementy podnośnika na czas transportu z siedziby Wykonawcy do miejsca montażu w Gdańsku zostaną odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ich uszkodzenia, szczególnie powłok malarskich w transporcie.

Montaż i próby

- Po zamontowaniu i podłączeniu instalacji pneumatycznej Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona sprawdzenia poprawności działania podnośnika poprzez kilkukrotne podniesienie i opuszczenie obciążonego podnośnika
- Wykonawca po montażu podnośnika przeprowadzi próby szczelności obecności przedstawicieli Zamawiającego. Parametrem szczelności jest utrzymanie pozycji wysokości podnośnika obciążonego ciężarem 2t ze stratą wysokości nie większą niż 2mm w ciągu 5 godzin.
- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy miejsce montażu podnośnika, zapewni warunki bezpieczeństwa, a także utrzyma w należytym porządku i stanie technicznym pomieszczenia w budynku Ośrodka Hydromechaniki Okrętu udostępnione Wykonawcy na czas wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia.
- Wykonawca będzie składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usunie wszystkie odpady i śmieci z terenu realizacji Zamówienia, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach
- Wykonawca niezwłoczne usunie, własnym staraniem i na własny koszt, ewentualne szkody powstałe z jego winy w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia
- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie osprzęt i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia montażu i prób szczelności podnośnika w miejscu montażu.
- W miejscu instalacji podnośnika istnieje suwnica i udźwigu 3.5T, która może być użyta do montażu po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium.
- Zamawiający umożliwi podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej w budynku basenu
- Wykonawca winien brać pod uwagę utrudnienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia z uwagi na bieżące prace realizowane w Basenie modelowym, harmonogram prac związanych z montażem podnośnika będzie uzgadniany na bieżąco z Kierownikiem Laboratorium.
- Zalecenia lokalnego inspektora BHP muszą być ściśle przestrzegane.